Michal Bajušev STAVKOM Veletice
sdružení podnikatelů ve stavebnictví
Veletice 1, 438 01 Žatec
IČO: 44536968, DIČ: CZ7108302740, ID dat.schránky: bnq7p46
Mail: bajusev.michal@seznam.cz, Tel:724 095 325, 415 712 556

STAVKOM Veletice

Cenová nabídka - Oprava prostranství před Základní školou v Liběšicích

Zkrácený název položky	M.J.	množství	cena za j.	cena celkem
1. ZEMNÍ PRÁCE				
odkop	m3	127,34	380	48 389
nakládání odkopu na dopravní prostředek	m3	127,34	60	7 640
odvoz výkopu na skládku, skládkovné	t	241,94	380	91 937
hutnění a úprava pláně	m2	280	22	6 160
2. KOMUNIKACE				
podklad pod dlažbu fr. 0/63 tl. 250 mm (pojezd)	m2	183	210	38 430
podklad pod dlažbu fr. 0/63 tl. 150 mm (chodník)	m2	97	159	15 423
kladecí vrstva ŠD fr. 4/8 tl. do 60 mm	m2	280	58	16 240
pokládka dlažby tl. 60 mm - 80 mm	m2	280	205	57 400
SPC dlažba CSB CIHLA tl. 60 mm přírodní + 2% ztratného	m2	98,94	154	15 237
SPC dlažba CSB CIHLA tl. 80 mm antracit + 2% ztratného	m2	285,6	215	61 404
řez živice tl. do 150 mm	m	13	138	1 794
pokládka živice asfaltobeton ACO 11 tl. 70 mm	m2	13	680	8 840
zatření spár asf.emulzí	m	13	79	1 027
dlažba tryskaná ve schodišťových stupních, vč. pokládky do bet.lože	m2	1,3	988	1 284
3. DOPLŇUJÍCÍ KONSTRUKCE				
osazení žlabu polymerbeton s mříží, vč. žlabu	m	42	580	24 360
instalace nopové fólie 0/5 m, vč. fólie	m	42	98	4 116
instalace rohoží do schodnic, úprava žárový zinek	ks	1	3800	3 800
informační značka "šikmé stání", vč. sloupku, značky	ks	2	2800	5 600
nákup stromu lípa sdrčitá tilia cortada kmen 12-14 cm	ks	2	5200	10 400
litinová mříž stromová se zabudováním do bet. lože	ks	2	8980	17 960
osazení silničních obrub	m	90	199	17 910
SPC silniční obruba CSB H 25	ks	93	115	10 695
zhotovení a osazení nového zábradlí s nátěrem	m	6,5	580	3 770
pokládka palisád jednotlivě	m	9,2	983	9 044
SPC palisáda CSB YVETTE 60 mm	ks	94	158	14 852
osazení keře ligustrum vulgare jednořadně, spon 40 cm	ks	85	89	7 565

plot dřevěný výšky 0,7 m ošetřený barvou, zinkové držáky, trubky	m	32	2250	72 000
základ plot, plot zděný CS BLOK štípaný oboustranně	m	32	2410	77 120
stříška plotová, lepená, štípaná oboustranně	m	32	696	22 272
4. BOURACÍ PRÁCE				
vybourání stávající dlažby 30x30	m2	99,5	25	2 488
vybourání dlažby žula 10x10	m2	18,5	20	370
vybourání schodiště	kpl	1	3210	3 210
vybourání základů armovaný beton	m3	9,7	4810	46 657
vybourání betonových žlabovek do š.600 mm	m	23,5	196	4 606
rozebrání a likvidace ocelového oplocení, zábradlí	m	74	110	8 140
odvoz suti na skládku, skládkovné (beton)	t	38,6	340	13 124
odvoz suti na skládku, skládkovné (živice)	t	5,16	480	2 477
přesuny hmot	kpl	1	49610	49 610
Celkem bez DPH				**803 351**
21% DPH z částky 803.351,- Kč				**168 704**
Celkem včetně DPH				**972 055**

V Žatci dne 11.července 2017

Michal Bajušev

MICHAL BAJUŠEV
OSM: +420 724 095 325
Tel.: 415 712 556
e-mail: bajusev.[illegible]@seznam.cz
Vnitřice 1
436 01, Žatec
IČ: 445 36 [illegible]
DIČ: C27108302740
STAVKOM VELETICE

Cenový rozpočet

Oprava prostranství před Základní školou v Liběšicích

položky rozpočtu	mj	množ.	cena za j.	cena celkem
ZEMNÍ PRÁCE				
odkop	m3	127,34	590	75 131
nakládání odkopu na dopravní prostředek	m3	127,34	85	10 824
odvoz výkopu na skládku, skládkovné	t	241,94	482	116 615
hutnění a úprava pláně	m2	280	22	6 160
KOMUNIKACE				
podklad pod dlažbu fr. 0/63 tl. 250 mm (pc	m2	183	325	59 475
podklad pod dlažbu fr. 0/63 tl. 150 mm (ch	m2	97	210	20 370
kladecí vrstva ŠD fr. 4/8 tl. do 60 mm	m2	280	89	24 920
pokládka dlažby tl. 60 mm - 80 mm	m2	280	248	69 440
SPC dlažba CSB CIHLA tl. 60 mm přírodní + 2% ztratného	m2	98,94	210	20 777
SPC dlažba CSB CIHLA tl. 80 mm antracit + 2% ztratného	m2	285,6	295	84 252
řez živice tl. do 150 mm	m	13	125	1 625
pokládka živice asfaltobeton ACO 11 tl. 70 mm	m2	13	1020	13 260
zatření spár asf.emulzí	m	13	100	1 300
dlažba tryskaná ve schodišťových stupních, vč. pokládky do bet.lože	m2	1,3	1590	2 067
DOPLŇUJÍCÍ KONSTRUKCE				
osazení žlabu polymerbeton s mříží, vč. žl	m	42	630	26 460
instalace nopové fólie 0/5 m, vč. fólie	m	42	115	4 830
instalace rohoží do schodnic, úprava žárový zinek	ks	1	6200	6 200
informační značka "šikmé stání", vč. sloupku, značky	ks	2	3800	7 600
nákup stromu lípa sdrčitá tilia cortada kmen 12-14 cm	ks	2	6500	13 000
litinová mříž stromová se zabudováním do bet. lože	ks	2	10000	20 000
osazení silničních obrub	m	90	210	18 900
SPC silniční obruba CSB H 25	ks	93	125	11 625
zhotovení a osazení nového zábradlí s nátěrem	m	6,5	700	4 550
pokládka palisád jednotlivě	m	9,2	1100	10 120
SPC palisáda CSB YVETTE 60 mm	ks	94	175	16 450
osazení keře ligustrum vulgare jednořadně, spon 40 cm	ks	85	95	8 075
plot dřevěný výšky 0,7 m ošetřený barvou, zinkové držáky, trubky	m	32	3100	99 200
základ plot, plot zděný CS BLOK oboustranně štípaný	m	32	3000	96 000
stříška plotová, lepená, oboustranně štípaná	m	32	750	24 000
BOURACÍ PRÁCE				
vybourání stávající dlažby 30 x 30	m2	99,5	35	3 483
vybourání dlažby žula 10 x 10	m2	18,5	30	555
vybourání schodiště	kpl	1	3200	3 200

vybourání základů armovaný beton	m3	9,7	5500	53 350
vybourání beton. žlabovek do š.600 mm	m	23,5	220	5 170
rozebrání a likidace ocelového oplocení, zábradlí	m	74	101	7 474
odvoz suti na skládku, skládkovné (beton)	t	38,6	375	14 475
odvoz suti na skládku, skládkovné (živice)	t	5,16	550	2 838
doprava	soub.	1	68520	68 520
Celková cena rozpočtu				**1 032 290**

Zednické práce
Pokládka zámkové dlažby
JAN SCHREIBER
Příkrá 1604, 438 01 Žatec
IČ: 755 57 371 tel.: 775 375 325

Oprava prostranství před Základní školou v Liběšicích

položka	jednotka	množství	cena	
			za j.	celkem
1.ZEMNÍ PRÁCE				
odkop	m3	127,34	620	78 951
nakládání odkopu na dopravní prostředek	m3	127,34	120	15 281
odvoz výkopu na skládku, skládkovné	t	241,94	395	95 566
hutnění a úprava pláně	m2	280	40	11 200
2.KOMUNIKACE				
podklad pod dlažbu fr. 0/63 tl. 250 mm (pojezd)	m2	183	321	58 743
podklad pod dlažbu fr. 0/63 tl. 150 mm (chodník)	m2	97	180	17 460
kladecí vrstva ŠD fr. 4/8 tl. do 60 mm	m2	280	79	22 120
pokládka dlažby tl. 60 mm - 80 mm	m2	280	290	81 200
SPC dlažba CSB CIHLA tl. 60 mm přírodní + 2% ztratného	m2	98,94	190	18 799
SPC dlažba CSB CIHLA tl. 80 mm antracit + 2% ztratného	m2	285,6	280	79 968
řez živice tl. do 150 mm	m	13	169	2 197
pokládka živice asfaltobetonu ACO 11 tl. 70 mm	m2	13	990	12 870
zatření spár asfaltovou emulzí	m	13	108	1 404
dlažba tryskaná ve schod. stupních, vč. pokládky do lože z betonu	m2	1,3	2000	2 600
3.DOPLŇUJÍCÍ KONSTRUKCE				
osazení žlabu polymerbeton s mříží, vč. žlabu	m	42	690	28 980
instalace nopové fólie 0/5 m, vč. fólie	m	42	155	6 510
instalace rohoží do schodnic, úprava žárový zinek	ks	1	5900	5 900
informační značka "šikmé stání", vč. sloupku a značky	ks	2	4800	9 600
nákup stromu lípa sdrčitá tilia cortada kmen 12-14 cm	ks	2	7000	14 000
litinová mříž stromová se zabudováním do lože z betonu	ks	2	10200	20 400
osazení silničních obrub	m	90	235	21 150

SPC silniční obruba CSB H 25	ks	93	150	13 950
zhotovení a osazení nového zábradlí s nátěrem	m	6,5	800	5 200
pokládka palisád jednotlivě	m	9,2	1000	9 200
SPC palisáda CSB YVETTE 60 mm	ks	94	220	20 680
osazení keře ligustrum vulgare jednořadně, spon 40 cm	ks	85	100	8 500
plot dřevěný výšky 0,7 m ošetřený barvou, zinkové držáky, trubky	m	32	3600	115 200
základ plot, plot zděný CS BLOK štípaný oboustranně	m	32	3200	102 400
stříška plotová, lepená, štípaná oboustranně	m	32	780	24 960
4.BOURACÍ PRÁCE				
vybourání stávající dlažby 30 cmx30cm	m2	99,5	55	5 473
vybourání dlažby žula 10cmx10cm	m2	18,5	49	907
vybourání schodiště	kpl	1	6000	6 000
vybourání základů amovaný beton	m3	9,7	8000	77 600
vybourání betonových žlabovek do šíře 600 mm	m	23,5	260	6 110
rozebrání a likvidace ocelového oplocení, zábradlí	m	74	360	26 640
odvoz suti na skládku, skládkovné - beton	t	38,6	500	19 300
odvoz suti na skládku, skládkovné - živice	t	5,16	590	3 044
dopravné	kpl	1	65300	65 300
Cena celkem				**1 115 362**

Zpracováno dne: 7.7.2017
Jozef Vestfál

VESTFÁL . DEŠTNICE 30
STAVEBNÍ PRÁCE
IČO 75459299